

## Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία :3/3/2021

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό	Τιμή (€)	Έκπτωση	Δαπάνη		
										Μερική (€)	Ολική (€)	
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>												
1	Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1		1	ΟΙΚ 1136 100,00%	tkm	2000	0,35	0	700,00		
2	Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	NET ΟΙΚ-Α 10.1.1		2	ΟΙΚ 1101 100,00%	t	120	13,5	0	1.620,00		
3	Καθαίρειες, Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.45		3	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	150	17,5	0	2.625,00		
4	Υαλοστάσια ξύλινα Γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι. Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα	ΝΑΟΙΚ Ν54.20.01.ΣΧ1	Ε/ΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00	4	ΟΙΚ 5421 100,00%	m2	90	410	0	36.900,00		
5	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κεκλιμένων οραφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	NET ΟΙΚ-Α 79.46	ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01	6	ΟΙΚ 7934 100,00%	m2	400	14,5	0	5.800,00		
6	Θύρες ξύλινες εξωτερικές ταμπλαδωτές Γερμανικού τύπου, μονόφυλλη ή δίφυλλη, από μασίφ ξυλεία τύπου Μεράντι	ΝΑΟΙΚ Ν54.40.01.ΣΧ1	Ε/ΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00	7	ΟΙΚ 5441.1 100,00%	m2	65	510	0	33.150,00		
										Αθροισμα Εργασιών :	80.795,00	80.795,00
<b>2. Η/Μ</b>												
8	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής γραμμικό μήκους 0,60 m με 2 λαμπτήρες LED 2X10 W	ΑΤΗΕ ΧΡΣΑΤΗ.Ε89.73.Ν54		8		Τεμ.	10	65	0	650,00		
9	Λάμπα LED ισχύος 7 W βιδωτή E27	ΑΤΗΕ ΧΡΣΑΤΗ.Ε88.983.Ν1Α		9		Τεμ.	80	15	0	1.200,00		
10	Ηλιακός Συλλέκτης συνολικής επιφάνειας 2,5 m2	ΑΤΗΕ ΧΡΣΑΤΗ.ΕΝ8.59.1Α		10		Τεμ.	1	1500	0	1.500,00		
11	Θερμαντήρας- boiler διπλής ενέργειας 1000 lt	ΑΤΗΕ ΧΡΣΑΤΗ.ΕΝ8.257.Ν6		11		Τεμ.	2	2000	0	4.000,00		
12	Κλιμαστική μονάδα διαιρούμενου τύπου ψυκτικής απόδοσης 10,00 KW ενεργειακής κλάσης Α με inverter	ΑΤΗΕ ΑΤΗΕΝ.855.6.1		12		Τεμ.	12	2000	0	24.000,00		
										Αθροισμα Εργασιών :	31.350,00	31.350,00
Σε Μεταφορά :											0,00	
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΕΠΑΛ</b>												

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό	Τιμή (€)	Έκπτωση	Δαπάνη	
										τητα	ση
	Από Μεταφορά :									0,00	0,00

Εργασίες		112.145,00
Σύνολο :		0,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	20.186,10
Σύνολο :		132.331,10
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	19.849,67
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	36.523,38
Γενικό Σύνολο :		188.704,15

1ος 03/02/2021  
Οι Μελετητές Μηχανικοί

ΡΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1ος 08/02/2021  
Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. του Δήμου Ιητών

ΝΑΥΠΙΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ