

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση: Χώρα Ιου
 Τ.Κ.: 84001
 τηλ.: 2286360416
 e-mail: info@dimosios.gr

Έργο: Αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου
Κακόβολο – Σπιθάρα ν. Ίου

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών - Ειδική Υπηρεσία
 Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου
 Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) – Πρόγραμμα
 «Αντώνης Τρίτσης»

Προϋπολογισμός: 2.320.000,00 (Με Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/ Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ομάδα Α: Χωματοουργικά				
1	NET ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m3	940,00
2	NET ΟΔΟ Α-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	940,00
3	NET ΥΔΡ-5.04	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες	m3	33,00
4	NET ΟΔΟ Α-20	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	820,00
5	NET ΟΔΟ Α-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	m3	820,00
Ομάδα Β: Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας				
6	NET ΟΔΟ Β-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	11,00
7	NET ΥΔΡ 9.10.05	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.	m3	45,00
8	NET ΥΔΡ 9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	60,00
9	NET ΥΔΡ 9.23.04	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας)	kg	70,00
10	NET ΟΔΟ Β-36	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	40,00
11	NET ΥΔΡ 9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών	kg	4.000,00
12	NET ΥΔΡ 11.03	Βαθμίδες από χυτοσίδηρο	kg	200,00
13	NET ΥΔΡ 11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	kg	200,00
14	NET ΥΔΡ 12.01.01.04	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση	m	30,00
15	NET ΟΔΟ Β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας	m3	150,00
Ομάδα Δ: Οδοστρωσία				
16	NET ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	28.300,00
17	NET ΟΔΟ Ν. Γ-7.4	Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος συμπυκνωμένου πάχους από 0,25 έως 0,30 m με τη μέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης	m2	28.300,00
18	NET ΟΔΟ Ν.Γ-7.5	Τσιμέντο για την ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με ψυχρή ανακύκλωση	ton	679,00
Ομάδα Ε: Ασφαλτικά				
19	NET ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	28.300,00
20	NET ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	28.300,00
21	NET ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	28.300,00

22	NET ΟΔΟ Δ-5.1	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	m2	28.300,00
Ομάδα ΣΤ: Σημανση - Ασφάλεια				
23	NET ΟΔΟ Ε-1.1.1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	m	3.100,00
24	NET ΟΔΟ Ε-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	94,00
25	NET ΟΔΟ Ε-9.6	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	τεμ./μήνα	240,00
26	NET ΟΔΟ Ε-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	τεμ.	94,00
27	NET ΟΔΟ Ε-16	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	τεμ./μήνα	240,00
28	NET ΟΔΟ Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	3.300,00

Υπολογισμός προσαύξηση τιμών υλικού λόγω μεταφορικού κόστους €/m³km

Μέση απόσταση οδικής μεταφοράς

Μεταφορές εκτός πόλεως σε οδους καλής βατότητας για απόσταση ≥ 5 km:

Μέση απόσταση οδικής μεταφοράς

Μεταφορές εκτός πόλεως σε οδους κακής βατότητας για απόσταση ≥ 5 km:

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές):

5 km

0,20 €/m³km

10 km

0,21 €/m³km

0,03 €/m³km

Σύνολο:

3,55 €/m³

1ος Σεπτέμβριος 2022

