

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΙΚΙΝΟΥ



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ



BENTHPI 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ.: 2107222160, 2107292349 – FAX: 2107250320 – e-mail: info@marnet.gr

ΑΘΗΝΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
-----	------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------	------------------

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1	2.01	Εκσκαφές πυθμένα θάλασσας σε εδάφη κατηγορίας Α	ΛΙΜ 1210	m ³	1,200	2.90	3,480.00
2	2.02	Εκσκαφές πυθμένα θάλασσας σε εδάφη κατηγορίας Β	ΛΙΜ 1210	m ³	4,400	4.20	18,480.00
3	3.01	Υφαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων	ΛΙΜ 1312	m ³	1,200	42.40	50,880.00
4	3.02	Έξαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων	ΛΙΜ 1321	m ³	400	42.20	16,880.00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							89,720.00

ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ-ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ

[illegible]

ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

[illegible]

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

19	9.02	Χυτοχαλύβδινες δέστρες	ΛΙΜ 4700	Kg	1,650	3.60	5,940.00
20	9.04.N	Κλίμακες από ανοξείδωτο χάλυβα	ΛΙΜ 4700	Kg	220	12.00	2,640.00
21	9.06	Θωράκιση επιφανείας ραμπών από-επιβίβασης οχημάτων με σιδηροτροχιές ή λοιπά χαλύβδινα προφίλ	ΛΙΜ 4700	Kg	6,340	1.60	10,144.00
22	9.08	Χυτοχαλύβδινα εξαρτήματα	ΛΙΜ 4700	Kg	680	3.50	2,380.00
23	10.03.N	Πνευματικοί προσκρουστήρες	-	τεμ.	8	5,000.00	40,000.00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ							61,104.00

ΟΜΑΔΑ Ε: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

24	Γ-1.2	Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ 3111.B	m ²	760	5.04	3,830.40
25	Γ-2.2	Βαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ 3211.B	m ²	760	5.14	3,906.40
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε							7,736.80
Αθροισμα							734,418.80
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							132,195.38
Αθροισμα							866,614.18
Απρόβλεπτα 15%							129,992.13
Αθροισμα							996,606.31
Αναθεωρήσεις							51,780.79
Αθροισμα							1,048,387.10
Δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α.							1,048,387.10
Φ.Π.Α. 24%							251,612.90
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							1,300,000.00

Τιμές NET Μάιος 2017

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για τον προϋπολογισμό των Λιμενικών Έργων έχουν ληφθεί υπόψη τιμές Τιμολογίων NET 2017 και επιπλέον

- πρόσθετη αποζημίωση σκυροδεμάτων λόγω ειδικών συνθηκών ίση με 45,0 €/ m3
- η δαπάνη μεταφοράς προϊόντων λατομείου ελήφθη ίση με 39,4 €/m3 για θαλάσσια μεταφορά των υλικών από απόσταση περίπου 90 ν.μ.
- η δαπάνη μεταφοράς και απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ελήφθη ίση με 1,2 €/m3 καθώς η απόρριψη εκτιμάται ότι θα γίνει σε απόσταση περίπου 2,7 ν.μ. από τη θέση του έργου.
- η δαπάνη πλάγιας μεταφοράς για ανέλκυση και επαναχρησιμοποίηση των φυσικών ογκολίθων ελήφθη ίση με 0,5 €/m3.

Αθήνα, Οκτώβριος 2022

Ο Συντάξας

MARNET A.T.E.
 ΒΕΝΤΗΡΗ 7 - 115 28 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ. 210 7222160 - FAX: 210 7250329
 www.marnet.gr e-mail: info@marnet.gr
 ΑΦΜ: 094496627 - ΚΕ.90 Α.Ε.Α.Ε. 122
 Γ.Ε.ΜΗ. 122043304000

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
 EN ISO 9001:2015
 No.: 0108196

Α.Γ.Π.