

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΩΡΑΣ ΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΡΑΣ, ΣΙΚΙΝΟΥ ΑΝΑΦΗΣ, ΙΟΥ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΠΡΟΥΛ. : 450.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ								
1	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-17.Μ-Α)	1.1.1	ΟΔΝ 1420:100%	Μ2	1535	10,00 €	15.350,00 €	
2	Εργασίες τεμαχισμού ογκολίθων με τη χρήση χημικών διογκοτικών υλικών (ΟΔΟ Ν1)	1.1.2	ΟΔΟ 1410:100%	Μ2	5	120,00 €	600,00 €	
3	Μόνιμες ηλώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών πλήρους ενεμάτωσης με αγκύρια διαστελλομένου άκρου, διατομής Φ32 mm σε διάτρημα οπής 65mm, (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-22-ΝΕΟ)	1.1.3	ΥΔΡ 7024:100%	ΜΜ	2450	45,00 €	110.250,00 €	
4	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.07.02-Α)	1.1.4	ΥΔΡ 6751:100%	Χγρ.	30120	0,31 €	9.337,20 €	
5	Επ ένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα αντοχής τουλάχιστον 150kN/m, από σύρμα ατοχής 1770kN/mm2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β- 16Α-ΝΕΟ1)	1.1.5	ΟΔΝ 2311:50% ΟΔΝ 2312:50%	Μ2	1600	65,00 €	104.000,00 €	
6	Μικροκατασκευές (ρείθρων σχισμής κλπ .) από σκυρόδεμα C30/37 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.5.6-Α)	1.1.6	ΟΔΝ 2551:100%	Μ3	5	256,00 €	1.280,00 €	
7	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500Α (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.1-Α)	1.1.7	ΟΔΝ 2611:100%	Χγρ.	15522,6	1,65 €	25.612,29 €	
					Άθροισμα		266.429,49 €	
					Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		47.957,31 €	
					Άθροισμα		314.386,80 €	
					Απρόβλεπτα 15%		47.158,02 €	
					Άθροισμα		361.544,82 €	
					Απολογιστικά		1.358,41 €	
					Άθροισμα		362.903,23 €	
					Φ.Π.Α. 24%		88.455,18 €	
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		450.000,00 €	